

På grund deraf att vid Jersjö byggts 475 fot
järnbrö och 83 fot murade landfästen för
en kostnad af 91.500 kronor, böra, under
eljest liknande förhållanden 712 fot
lång järnbrö och 124 fot landfästen
byggas för Kr 137.250.;

För angifne summa Kr 137.250.
anlages således att i Kåhi elf vid färj-
stället kan byggas;

// dels en järnbrö från N:o 6 till N:o 7, omfattande
kostnaden för 6 kistor med sin stupelare,
men som medelhjelpen af pelarne under Kåhi
elfs bro utgör „ 39½ fot
under det Jersjö's mått endast 35½,
bör till angifne kostnad läggas,
för kistor och pelare i Kr 75000 - 12% 9.000.
äfrunt som, då dubbelte så stor del af arbetet
måste göras under vattenflödet, utlägg
bör tilläggas i Kr 75000 15% 11.250.;

// dels landfästen af 124 fots längd,
hvaraf 24 fot till förhållning af den
eljest i god skand varande färjstället,
byggas å norra sidan och 100 fot bank
och landfäste å södra sidan mellan
N:o 8 och N:o 10, hvarvid också gne-
öppningar om tillsammans 70 fot för
vår utmärkt passage lemnas.

Täckkommando arbeten är o:

= Kista och bräpeltare vid N^o 7 af 26 1/2 fot på sten,
grund (fri från gylltja) " " 3000. "

= 100 fot järnbalcker mellan N^o 7 och N^o 8 ^{26 1/2 fot} 6500. "

= 70 fot tvärbro öfver de 37 öppningarne ^{mellan N^o 8 och N^o 10 210 fot} 700. "

= 300 fot eller 324 fot Gångräike och
jernskaket från N^o 7 till N^o 10 samt
å norra kantsfältet 210 k. " 3000. "

= Korklar för ordnande af tvärbro (sten
och järnbro) " " extra " 4500. "

k 175,000. "